

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI MORTEGLIANO

**ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAVARIANO**

ELENCO PREZZI UNITARIO

Committenza: **Comune di Mortegliano, Piazza Verdi, 33050 Mortegliano, UD**

Responsabile del Procedimento:

Il Progettista Dott. Ing. Michele Dilena	Elaborato
Romans d'Isonzo, 4 Settembre 2019	EP

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 20.6.BH2.02	Rimozione di strutture in carpenteria metallica in qualsiasi posizione e a qualsiasi quota mediante sbullonatura o taglio dei profili, compreso la rimozione degli apparecchi di appoggio, compresi apprestamenti e piani di lavoro in quota, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale di recupero entro l'area di cantiere, il trasporto del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e lo sgombero del cantiere da residui. euro (uno/46)	kg	1,46
Nr. 2 20.6.IH2.01.B	Esecuzione di carpenteria metallica, secondo le indicazioni di progetto, in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, posa in opera e assemblaggio di profili cavi con o senza saldatura, di sezione circolare, quadrata, rettangolare o poligonale, montata in opera a qualunque altezza o profondità, compreso l'eventuale preassemblaggio di officina, il carico, il trasporto, lo scarico a piè d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, gli sfridi, le assistenze murarie, i ponteggi di servizio. Acciaio S275 euro (due/63)	kg	2,63
Nr. 3 20.6.IH2.01.D	Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, posa in opera e assemblaggio di profili cavi con o senza saldatura, di sezione circolare, quadrata, rettangolare o poligonale, montata in opera a qualunque altezza o profondità, compreso l'eventuale preassemblaggio di officina, il carico, il trasporto, lo scarico a piè d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, gli sfridi, le assistenze murarie, i ponteggi di servizio. Sovrapprezzo per zincatura a caldo euro (uno/02)	kg	1,02
Nr. 4 26.2.HH2.01	Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei disegni di progetto, costituiti da tondini in ferro completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, compreso esecuzione di fori nella muratura, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, ripresa degli intonaci, due mani di colore antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista, tagli, sfridi, saldature. euro (nove/36)	kg	9,36
Nr. 5 37.9.JH3.01.B	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza anticaduta da installare su coperture piane o a falde, costituita da trefoli d'acciaio inox ed elementi di supporto per il collegamento alla struttura in acciaio zincato, posti ad interasse massimo di 8 m al fine di consentire agli operatori l'aggancio tramite moschettoni, compreso tenditori, fissaggi alla struttura, sistemazione per dare continuità all'impermeabilizzazione nei punti di fissaggio, ponteggi, materiali di consumo. Coperture a falde euro (centotrentaotto/43)	m	138,43
Nr. 6 D001001	Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 750 con massimo sette piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le sigillature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso il riempimento tra parete e profilato metallico mediante schiuma poliuretana. euro (cinquantasette/50)	m2	57,50
Nr. 7 D001004	Oneri valutati a corpo per la rimozione pannelli isolanti interni, a qualunque altezza, compresa la discesa a terra del materiale rimosso, lo stoccaggio in cantiere ed il rimontaggio dello stesso, escluso il noleggio delle opere provvisorie. euro (centonovanta/00)	a corpo	190,00
Nr. 8 D001005	Oneri valutati a corpo per esecuzione scotico per la messa a nudo dei plinti di fondazione per l'ancoraggio dei controventi lato retro palestra, comprensivo del ritombamento mediante fornitura e posa in opera di terreno vegetale compreso stesa, costipamento e livellatura. euro (cinquanta/00)	a corpo	50,00
Nr. 9 D005002	Realizzazione di strutture in carpenteria metallica, mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio a qualunque altezza di elementi profilati ad "U - I - L - IPE - HE - tubolari di qualsiasi sezione ed equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed elementi trafilati a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a piè d'opera, la movimentazione, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza, ancoranti chimici e malte espansive antiritiro, secondo le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	prescrizioni progettuali, le piastre, i piatti, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, la zincatura a caldo, i ponti di servizio. Laminati a caldo (profilati e piatti) tipo S275 (Fe 430B)- UNI EN 1090 - UNI ISO 898. euro (quattro/80)	kg	4,80
Nr. 10 D005003	(RIF B1.1.035.05.D + C.03) Sovrapprezzo per saldature da eseguire in cantiere. Operaio specializzato + nolo saldatrice compresi elettrodi e materiali di consumo. euro (trentasei/53)	ora	36,53
Nr. 11 D005004	Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, posa in opera e assemblaggio di profili cavi con o senza saldatura, di sezione circolare, quadrata, rettangolare o poligonale, montata in opera a qualunque altezza o profondità, compreso l'eventuale preassemblaggio di officina, il carico, il trasporto, lo scarico a pie d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, gli sfridi, le assistenze murarie, i ponteggi di servizio. Sovrapprezzo per verniciatura con smalto epossidico a due componenti di colorazione RAL come da indicazioni della D.LL. euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 12 D005005	Realizzazione di strutture in carpenteria metallica, mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio a qualunque altezza di elementi profilati ad "U - I - L - IPE - HE - tubolari di qualsiasi sezione ed equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed elementi trafilati a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a pie d'opera, la movimentazione, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza, ancoranti chimici e malte espansive antiritiro, secondo le prescrizioni progettuali, le piastre, i piatti, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, la zincatura a caldo, i ponti di servizio. Laminati a caldo (profilati e piatti) tipo S275 (Fe 430B)- UNI EN 1090 - UNI ISO 898. Sovrapprezzo per verniciatura con smalto epossidico a due componenti di colorazione RAL come da indicazioni della D.LL. euro (zero/28)	kg	0,28

