


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI MORTEGLIANO

COMMITTENTE	COMUNE DI MORTEGLIANO
LAVORO	ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MORTEGLIANO
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	ANALISI PREZZI UNITARI
	IL TECNICO RESPONSABILE Dott. Ing. Adriano Runcio
	COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI _____ _____ _____ _____

DATA PROGETTO

28 MAGGIO 2018

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
1	30.08.2019		PU.07.18

08

PREMESSA

Il presente elaborato contenente l'analisi dei prezzi unitari utilizzati per quantificare la stima dei lavori fa riferimento ai prezzi correnti di mercato per quanto riguarda i materiali e le provviste ed al Prezzario Regionale 2018 per quanto riguarda i noli ed il costo unitario della mano d'opera.

L'importo dei prezzi unitari analizzati è superiore al 75% dell'importo complessivo delle opere.

R.4.20 Fornitura e posa in opera di collettore

A		Materiali							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
	collettore	n.	1,00	35,00	1,00	0%	€ 35,00		
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
	materiali di consumo	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
sommano materiali							€ 45,00		
B		Noli interni ed esterni							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08		
sommano noli interni ed esterni							€ 5,08		
C		Subappalti							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
sommano subappalti									
D		Manodopera							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
	Operaio 4° livello	h	2,000	21,47	1,00		€ 42,94		
sommano manodopera							€ 42,94		
E1	Sommano						€ 93,02		
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,86		
E3	Sommano						€ 94,88		
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 14,23		
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 10,91		
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 120,02		
E6	Arrotondamento						-€ 0,02		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 120,00		

T.8	Fornitura e posa in opera di cronotermostato
------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	cronotermostato	n.	1,00	55,00	1,00	0%	€ 55,00	
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00	
sommano materiali							€ 68,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,08	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio 4° livello	h	2,000	21,47	1,00		€ 42,94	
sommano manodopera							€ 42,94	
E1	Sommano						€ 116,02	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 2,32	
E3	Sommano						<u>€ 118,34</u>	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 17,75	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 13,61	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						<u>€ 149,70</u>	
E6	Arrotondamento						€ 0,30	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 150,00	

T.7	Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie
------------	---

A Materiali		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>Descrizione</i>								
valvola		n.	1,00	30,00	1,00	0%	€ 30,00	
componenti per fissaggi		a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
materiali di consumo		a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
sommano materiali							€ 45,00	
B Noli interni ed esterni		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,08	
C Subappalti		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
sommano subappalti								
D Manodopera		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Operaio 4° livello	h	2,000	21,47	1,00		€ 42,94	
sommano manodopera							€ 42,94	
E1	Sommano						€ 93,02	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,86	
E3	Sommano						€ 94,88	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 14,23	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 10,91	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 120,02	
E6	Arrotondamento						-€ 0,02	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 120,00	

T.2	Formazione di nuove linee dorsali radiatori
------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
componenti per fissaggi	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
accessori e raccordi	a c.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00		
tubazioni	ml.	35,00	9,00	1,00	0%	€ 315,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00		
sommano materiali						€ 435,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	8,00	50,77	1,00		€ 406,16	
sommano noli interni ed esterni						€ 406,16		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	80,000	21,47	1,00		€ 1.717,60	
sommano manodopera						€ 1.717,60		
E1	Sommano						€ 2.558,76	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 127,94	
E3	Sommano						€ 2.686,70	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 403,00	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 308,97	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3.398,67	
E6	Arrotondamento						€ 1,33	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3.400,00		

T.3	Formazione di nuove linee dorsali
------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
componenti per fissaggi	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
accessori e raccordi	a c.	1,00	30,00	1,00	0%	€ 30,00		
tubazioni	ml.	50,00	5,00	1,00	0%	€ 250,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00		
sommano materiali						€ 340,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	4,00	50,77	1,00		€ 203,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 203,08		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	64.000	21,47	1,00		€ 1.374,08	
sommano manodopera						€ 1.374,08		
E1	Sommano						€ 1.917,16	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 57,51	
E3	Sommano						€ 1.974,67	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 296,20	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 227,09	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.497,96	
E6	Arrotondamento						€ 2,04	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.500,00		

T.1	Svuotamento dell'impianto termico
------------	--

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	accessori e raccordi	a c.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00	
sommano materiali							€ 65,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	4,00	50,77	1,00		€ 203,08	
sommano noli interni ed esterni							€ 203,08	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	40,000	21,47	1,00		€ 858,80	
sommano manodopera							€ 858,80	
E1	Sommano						€ 1.126,88	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 56,34	
E3	Sommano						€ 1.183,22	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 177,48	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 136,07	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.496,78	
E6	Arrotondamento						€ 3,22	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.500,00	

F.16.1	Pulsante manuale di sgancio
---------------	------------------------------------

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Pulsante di sgancio	nr.	1,00	130,00	1,00	0%	€ 130,00		
cavidotti a piè d'opera	a c	15,00	0,25	1,00	0%	€ 3,75		
conduttori a piè d'opera	a c	30,00	0,75	1,00	0%	€ 22,50		
materiali di consumo	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 176,25		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
							€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	2,000	21,47	1,00		€ 42,94	
sommano manodopera						€ 42,94		
E1	Sommano						€ 224,29	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 4,49	
E3	Sommano						€ 228,77	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 34,32	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 26,31	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 289,39	
E6	Arrotondamento						€ 0,61	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 290,00		

F.33	Fornitura e posa in opera di centrale rilevazione
-------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Centrale elettronica	nr.	1,00	1.350,00	1,00	0%	€ 1.350,00		
cavidotti a piè d'opera	ml.	3,00	0,25	1,00	0%	€ 0,75		
conduttori a piè d'opera	ml.	6,00	0,75	1,00	0%	€ 4,50		
materiali di consumo	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 1.360,25		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	2,000	21,47	1,00		€ 42,94	
sommano manodopera						€ 42,94		
E1	Sommano						€ 1.408,29	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 14,08	
E3	Sommano						€ 1.422,37	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 213,36	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 163,57	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.799,30	
E6	Arrotondamento						€ 0,70	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.800,00		

E.5.4	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminazione di sicurezza-pannello segnalazione
--------------	--

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Pannello	nr.	1,00	190,00	1,00	0%	€ 190,00	
	staffa materiale di consumo per fissaggio	a c.	1,00	18,00	1,00	0%	€ 18,00	
							€ -	
sommano materiali							€	208,00
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€	-
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,500	21,47	1,00		€ 10,74	
sommano manodopera							€	10,74
E1	Sommano						€	218,74
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€	2,19
E3	Sommano						€	220,92
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€	33,14
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€	25,41
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€	279,47
E6	Arrotondamento						€	0,53
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€	280,00

E.6.1	Fornitura e posa in opera di apparecchio per aule scolastiche
--------------	--

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Apparecchio a led	nr.	1,00	190,00	1,00	0%	€ 190,00	
	staffa materiale di consumo per fissaggio	a c.	1,00	18,00	1,00	0%	€ 18,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 208,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,500	21,47	1,00		€ 10,74	
sommano manodopera							€ 10,74	
E1	Sommano						€ 218,74	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 2,19	
E3	Sommano						€ 220,92	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 33,14	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 25,41	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 279,47	
E6	Arrotondamento						€ 0,53	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 280,00	

E.2.4	Fornitura e posa in opera di apparecchio per corridoi
--------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Apparecchio a led	nr.	1,00	165,00	1,00	0%	€ 165,00		
staffa materiale di consumo per fissaggio	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 185,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,500	21,47	1,00		€ 10,74	
sommano manodopera						€ 10,74		
E1	Sommano						€ 195,74	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 1,96	
E3	Sommano						€ 197,69	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 29,65	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 22,73	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 250,08	
E6	Arrotondamento						-€ 0,08	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 250,00	

D.1.2	Formazione di punto luce invertito
--------------	---

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
conduttori a piè d'opera	a c	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00		
scatola	a c	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	8,00	1,00	0%	€ 8,00		
sommano materiali						€ 79,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
	demolitore pneumatico	ora	0,10	4,70	1,00		€ 0,47	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,55		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,750	21,47	1,00		€ 16,10	
sommano manodopera						€ 16,10		
E1	Sommano						€ 100,65	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 2,01	
E3	Sommano						€ 102,66	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 15,40	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 11,81	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 129,87	
E6	Arrotondamento						€ 0,13	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 130,00	

M.77	Lavori ed oneri relativi alla modifica dei serramenti
-------------	--

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	8,00	1,00	0%	€ 8,00		
vetro	a c.	1,00	200,00	1,00	0%	€ 200,00		
nuovi profili	a c.	1,00	600,00	1,00	0%	€ 600,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	100,00	1,00	2%	€ 102,00		
sommano materiali						€ 910,00		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	8,00	29,49	1,00		€ 235,92	
sommano manodopera						€ 235,9		
E1	Sommano						€ 1.150,997	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 34,53	
E3	Sommano						€ 1.185,53	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 177,83	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 136,34	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.499,69	
E6	Arrotondamento						€ 0,31	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.500,00	

M.68	pittura traspirante
-------------	----------------------------

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	0,02	1,00	0%	€ 0,02		
pittura	mq.	1,00	0,12	1,00	2%	€ 0,12		
primer	mq.	1,00	0,10	1,00	2%	€ 0,10		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,01	1,00	2%	€ 0,01		
sommano materiali						€ 0,25		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	29,49	1,00		€ 2,95	
sommano manodopera						€ 2,9		
E1	Sommano						€ 3,711	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 3,71	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 0,56	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,43	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 4,69	
E6	Arrotondamento						-€ 0,09	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 4,60	

M.23.2 Rimontaggio di serramenti esterni

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10		
fermavetro	a c.	1,00	5,00	1,00				
materiali di consumo	a c.	1,00	2,50	1,00	2%	€ 2,55		
sommano materiali						€ 2,65		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,75	29,49	1,00		€ 22,12	
sommano manodopera						€ 22,1		
E1	Sommano						€ 29,845	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 1,49	
E3	Sommano						€ 31,34	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,70	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,60	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 39,64		
E6	Arrotondamento						€ 0,36	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 40,00		

M.23.1	Rimontaggio di serramenti interni
---------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02		
sommano materiali						€ 1,12		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,60	29,49	1,00		€ 17,69	
sommano manodopera						€ 17,7		
E1	Sommano						€ 23,891	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 1,19	
E3	Sommano						€ 25,09	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 3,76	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,88	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 31,73	
E6	Arrotondamento						€ 0,27	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,00	

M.82	Formazione di solaio ventilato
-------------	---------------------------------------

A		Materiali						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di discarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10	
	iglu	n.	4,00	2,50	1,00	2%	€ 10,20	
	acciaio per c.a.	Kg.	1,00	1,40	1,00	2%	€ 1,43	
	cls.	mc.	0,10	120,00	1,00	2%	€ 12,24	
	materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	5%	€ 0,53	
sommano materiali							€ 24,49	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,25	29,49	1,00		€ 7,37	
sommano manodopera							€ 7,4	
E1	Sommano						€ 32,375	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,65	
E3	Sommano						€ 33,02	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,95	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,80	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 41,77	
E6	Arrotondamento						€ 0,23	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 42,00	

M.90	Demolizione di parete in laterizio
-------------	---

A								
Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di discarica	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	0,00	1,00	0%	€ -	
sommano materiali							€ 1,00	
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
	martello demolitore	ora	0,10	4,70	1,00		€ 0,47	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,55	
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	29,49	1,00		€ 2,95	
sommano manodopera							€ 2,9	
E1	Sommano						€ 9,496	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,19	
E3	Sommano						€ 9,69	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 1,45	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,11	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 12,25	
E6	Arrotondamento						-€ 0,25	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 12,00	

M.64	Lievo di linde in legno
-------------	--------------------------------

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	100,00	1,00	0%	€ 100,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00	
sommano materiali							€ 115,00	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	2,00	50,77	1,00		€ 101,54	
	martello demolitore	ora	0,00	4,70	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ 101,54	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	8,00	29,49	1,00		€ 235,92	
sommano manodopera							€ 235,9	
E1	Sommano						€ 452,460	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 22,62	
E3	Sommano						€ 475,08	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 71,26	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 54,63	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 600,98	
E6	Arrotondamento						-€ 0,98	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 600,00	

M.55	Demolizione dell'esistente caminetto
-------------	---

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	60,00	1,00	0%	€ 60,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
sommano materiali						€ 70,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	2,00	50,77	1,00		€ 101,54	
	martello demolitore	ora	2,00	4,70	1,00		€ 9,40	
sommano noli interni ed esterni						€ 110,94		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	8,00	29,49	1,00		€ 235,92	
sommano manodopera						€ 235,9		
E1	Sommano						€ 416,860	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 16,67	
E3	Sommano						€ 433,53	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 65,03	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 49,86	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 548,42	
E6	Arrotondamento						€ 1,58	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 550,00	

E.2.1	Fornitura e posa in opera di apparecchio per aule
--------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Apparecchio a led	nr.	1,00	180,00	1,00	0%	€ 180,00		
staffa materiale di consumo per fissaggio	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 200,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,500	21,47	1,00		€ 10,74	
sommano manodopera						€ 10,74		
E1	Sommano						€ 210,74	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 2,11	
E3	Sommano						€ 212,84	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 31,93	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 24,48	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 269,25	
E6	Arrotondamento						€ 0,75	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 270,00	

D.1.1	Formazione di punto luce interrotto
--------------	--

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00	
	conduttori a piè d'opera	a c	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00	
	scatola	a c	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
sommano materiali							€ 23,00	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,500	21,47	1,00		€ 10,74	
sommano manodopera							€ 10,74	
E1	Sommano						€ 34,24	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 1,03	
E3	Sommano						€ 35,27	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 5,29	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,06	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 44,62	
E6	Arrotondamento						€ 0,38	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 45,00	

I.3	Rifacimento delle linee di adduzione acqua servizi spogliatoi
------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
tubazioni multistrato	ml.	20,00	1,50	1,00	2%	€ 30,00		
raccordi e pezzi speciali	a c.	1,00	45,00	1,00	2%	€ 45,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	2%	€ 50,00		
oneri di discarica	a c.	1,00	35,00	1,00	0%	€ 35,00		
sommano materiali						€ 160,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	demolitore	ora	4,00	4,70	1,00		€ 18,80	
	autocarro	ora	16,00	50,77	1,00		€ 812,32	
sommano noli interni ed esterni						€ 812,32		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	16,000	27,45	1,00		€ 439,20	
	Operaio 4° livello	h	16,000	21,47	1,00		€ 343,52	
sommano manodopera						€ 343,52		
E1	Sommano						€ 1.315,84	
E2	Assistenze edili			Incidenza	8,0%	di E1	€ 105,27	
E3	Sommano						€ 1.421,11	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 213,17	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 163,43	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.797,70	
E6	Arrotondamento						€ 2,30	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.800,00	

I.2	Rifacimento delle linee di scarico servizi pubblico
------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
tubazioni geberit De50	ml.	20,00	2,10	1,00	2%	€ 42,00		
tubazioni geberit De110	ml.	25,00	2,60	1,00	2%	€ 65,00		
raccordi e pezzi speciali	a c.	1,00	185,00	1,00	2%	€ 185,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	2%	€ 50,00		
oneri di discarica	a c.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00		
sommano materiali						€ 392,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	demolitore	ora	8,00	4,70	1,00		€ 37,60	
	autocarro	ora	2,00	50,77	1,00		€ 101,54	
sommano noli interni ed esterni						€ 101,54		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	8,000	27,45	1,00		€ 219,60	
	Operaio 4° livello	h	8,000	21,47	1,00		€ 171,76	
sommano manodopera						€ 171,76		
E1	Sommano						€ 665,30	
E2	Assistenze edili			Incidenza	7,0%	di E1	€ 46,57	
E3	Sommano						€ 711,87	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 106,78	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 81,87	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 900,52	
E6	Arrotondamento						-€ 0,52	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 900,00	

I.1	Rifacimento delle linee di scarico servizi arbitri
------------	---

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
tubazioni geberit De50	ml.	15,00	2,10	1,00	2%	€ 31,50		
tubazioni geberit De110	ml.	26,00	2,60	1,00	2%	€ 67,60		
raccordi e pezzi speciali	a c.	1,00	150,00	1,00	2%	€ 150,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	2%	€ 50,00		
oneri di discarica	a c.	1,00	40,00	1,00	0%	€ 40,00		
sommano materiali						€ 339,10		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	demolitore	ora	16,00	4,70	1,00		€ 75,20	
	autocarro	ora	4,00	50,77	1,00		€ 203,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 203,08		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	16,000	27,45	1,00		€ 439,20	
	Operaio 4° livello	h	16,000	21,47	1,00		€ 343,52	
sommano manodopera						€ 343,52		
E1	Sommano						€ 885,70	
E2	Assistenze edili			Incidenza	7,0%	di E1	€ 62,00	
E3	Sommano						€ 947,70	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 142,15	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 108,99	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.198,84	
E6	Arrotondamento						€ 1,16	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.200,00	

T.47	Opere murarie per l'innesto
-------------	------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
intonaco	mq.	20,00	8,00	1,00	0%	€ 160,00		
pittura	mq.	20,00	5,00	1,00	0%	€ 100,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
oneri di discarica	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
sommano materiali						€ 281,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	4,000	27,45	1,00		€ 109,80	
sommano manodopera						€ 109,80		
E1	Sommano						€ 395,90	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 395,90	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 59,38	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 45,53	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 500,81	
E6	Arrotondamento						-€ 0,81	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 500,00	

T.72	Fornitura e posa in opera di manometri
-------------	---

A		Materiali							
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>		
manometro	n.	1,00	12,00	1,00	0%	€ 12,00			
componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00			
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00			
sommano materiali						€ 18,00			
B		Noli interni ed esterni							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51		
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51			
C		Subappalti							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
sommano subappalti									
D		Manodopera							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
	Operaio 4° livello	h	0,250	21,11	1,00		€ 5,28		
sommano manodopera						€ 5,28			
E1	Sommano						€ 23,79		
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -		
E3	Sommano						€ 23,79		
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 3,57		
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,74		
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 30,09			
E6	Arrotondamento						€ 0,65		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 30,74			

T.61	Fornitura e posa in opera di tubazioni rigide
-------------	--

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
tubazione	ml.	1,00	1,30	1,00	0%	€ 1,30		
supporti e fissaggi	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
materiali di consumo								
sommano materiali						€ 2,30		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,010	21,11	1,00		€ 0,21	
sommano manodopera						€ 0,21		
E1	Sommano						€ 3,02	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 3,02	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 0,45	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,35	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3,82		
E6	Arrotondamento						-€ 0,07	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3,75		

T.60	Fornitura di assistenza
-------------	--------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
materiali di consumo	a c.	1,00	36,00	1,00	0%	€ 36,00		
sommano materiali						€ 36,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	16,000	21,11	1,00		€ 337,76	
sommano manodopera						€ 337,76		
E1	Sommano						€ 378,86	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 378,86	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 56,83	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 43,57	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 479,25	
E6	Arrotondamento						€ 0,75	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 480,00		

T.58	Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione climatica
-------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	gruppo	n.	1,00	670,00	1,00	0%	€ 670,00	
	sonde	n.	2,00	25,00	1,00	0%	€ 50,00	
	collegamenti elettrici	a c.	1,00	150,00	1,00	0%	€ 150,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00	
sommano materiali							€ 873,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,10	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio 4° livello	h	8,000	21,11	1,00		€ 168,88	
sommano manodopera							€ 168,88	
E1	Sommano						€ 1.046,98	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 20,94	
E3	Sommano						€ 1.067,91	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 160,19	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 122,81	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.350,91	
E6	Arrotondamento						-€ 0,91	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.350,00	

T.56	Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione
-------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
griglia	n.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
sommano materiali						€ 19,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	1,000	21,11	1,00		€ 21,11	
sommano manodopera						€ 21,11		
E1	Sommano						€ 45,21	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,90	
E3	Sommano						<u>€ 46,11</u>	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 6,92	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 5,30	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						<u>€ 58,33</u>	
E6	Arrotondamento						-€ 0,33	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 58,00	

T.53	Fornitura e posa in opera di ugelli a getto concentrato
-------------	--

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	ugello	n.	1,00	125,00	1,00	0%	€ 125,00	
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	30,00	1,00	0%	€ 30,00	
	guarnizioni e pezzi speciali	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
sommano materiali							€ 180,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,10	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio 4° livello	h	1,500	21,11	1,00		€ 31,67	
sommano manodopera							€ 31,67	
E1	Sommano						€ 216,76	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 4,34	
E3	Sommano						€ 221,10	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 33,16	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 25,43	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 279,69	
E6	Arrotondamento						€ 0,31	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 280,00	

T.52	Fornitura e posa in opera di plenum di mandata
-------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	plenum	n.	1,00	80,00	1,00	0%	€ 80,00	
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00	
	collegamenti al canale	a c.	1,00	40,00	1,00	0%	€ 40,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00	
sommano materiali							€ 137,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,10	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio 4° livello	h	1,500	21,11	1,00		€ 31,67	
sommano manodopera							€ 31,67	
E1	Sommano						€ 173,76	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 173,76	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 26,06	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 19,98	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 219,81	
E6	Arrotondamento						€ 0,19	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 220,00	

T.51	Fornitura e posa in opera di foglio di alluminio
-------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	foglio	mq.	1,00	12,00	1,00	0%	€ 12,00	
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00	
	pezzi speciali	a c.	1,00	4,00	1,00	0%	€ 4,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00	
sommano materiali							€ 21,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,10	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio 4° livello	h	0,250	21,11	1,00		€ 5,28	
sommano manodopera							€ 5,28	
E1	Sommano						€ 31,37	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 31,37	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,71	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,61	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 39,69	
E6	Arrotondamento						€ 0,31	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 40,00	

T.50	Fornitura e posa in opera di materassino in lana di vetro
-------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
materassino	mq.	1,00	4,00	1,00	0%	€ 4,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
sommano materiali						€ 6,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,100	21,11	1,00		€ 2,11	
sommano manodopera						€ 2,11		
E1	Sommano						€ 13,21	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 13,21	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 1,98	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,52	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 16,71		
E6	Arrotondamento						€ 0,29	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 17,00		

T.5	Fornitura e posa in opera di elettropompa
------------	--

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
elettropompa	n.	1,00	1.250,00	1,00	0%	€ 1.250,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
accessori	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
cablaggi elettrici	a c.	1,00	80,00	1,00	0%	€ 80,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
sommano materiali						€ 1.342,00		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4°livello	h	4,000	21,11	1,00		€ 84,44	
sommano manodopera						€ 84,44		
E1	Sommano						€ 1.431,54	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 28,63	
E3	Sommano						€ 1.460,17	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 219,02	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 167,92	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.847,11		
E6	Arrotondamento						€ 0,89	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.848,00		

V.35	Fornitura e posa in opera di apparecchio manometro
-------------	---

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
manometro	n.	1,00	165,00	1,00	0%	€ 165,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
accessori	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00		
sommano materiali						€ 183,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	1,000	21,11	1,00		€ 21,11	
sommano manodopera						€ 21,11		
E1	Sommano						€ 209,21	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 4,18	
E3	Sommano						€ 213,39	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 32,01	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 24,54	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 269,94	
E6	Arrotondamento						€ 0,06	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 270,00		

V.5.1	Fornitura e posa in opera di naspo antincendio DN25 con tubazione
--------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
naspo	n.	1,00	260,00	1,00	0%	€ 260,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
tubazione	ml.	25,00	2,00	1,00	0%	€ 50,00		
cassetta inox	n.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
sommano materiali						€ 332,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4°livello	h	2,000	21,11	1,00		€ 42,22	
sommano manodopera						€ 42,22		
E1	Sommano						€ 379,32	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 7,59	
E3	Sommano						€ 386,90	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 58,04	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 44,49	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 489,43	
E6	Arrotondamento						€ 0,57	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 490,00		

M.105.1 Formazione di massetto coibente sp.cm.16 in lana minerale

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
isolante	mq.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08		
tasselli	n.	10,00	0,10	1,00	1%	€ 1,01		
rasante	mq.	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02		
rete	mq.	1,00	2,00	1,00	3%	€ 2,06		
finitura	mq.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08		
materiali di consumo	a c.	1,00	10,00	1,00	2%	€ 10,20		
sommano materiali						€ 24,45		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,04	50,77	1,00		€ 2,03	
sommano noli interni ed esterni						€ 2,03		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,50	29,49	1,00		€ 14,75	
sommano manodopera						€ 14,7		
E1	Sommano						€ 41,226	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 1,24	
E3	Sommano						€ 42,46	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 6,37	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,88	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 53,72	
E6	Arrotondamento						€ 0,28	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 54,00		

M.73.5 porte interne in legno tipo F

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	8,00	1,00	0%	€ 8,00	
	porta	n.	1,00	500,00	1,00	0%	€ 500,00	
	lastra cartongesso	mq.	4,00	15,00	1,00	2%	€ 61,20	
	rasante	Kg.	0,50	4,00	1,00	2%	€ 2,04	
	sistema "scrigno"	n.	1,00	250,00	1,00	0%	€ 250,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	35,00	1,00	2%	€ 35,70	
sommano materiali							€ 856,94	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	49,77	1,00		€ 4,98	
sommano noli interni ed esterni							€ 4,98	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	29,49	1,00		€ 88,47	
sommano manodopera							€ 88,5	
E1	Sommano						€ 950,387	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 38,02	
E3	Sommano						€ 988,40	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 148,26	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 113,67	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.250,33	
E6	Arrotondamento						-€ 0,33	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.250,00	

M.73.4 porte interne in legno come voce M.73.3 ma dim.90x210

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
porta	n.	1,00	955,00	1,00	0%	€ 955,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	2%	€ 51,00		
sommano materiali						€ 1.008,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	49,77	1,00		€ 4,98	
sommano noli interni ed esterni						€ 4,98		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	29,49	1,00		€ 88,47	
sommano manodopera						€ 88,5		
E1	Sommano						€ 1.101,447	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 44,06	
E3	Sommano						€ 1.145,50	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 171,83	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 131,73	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.449,06		
E6	Arrotondamento						€ 0,94	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.450,00		

M.73.2 porte interne in legno tipo C

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
porta	n.	1,00	700,00	1,00	0%	€ 700,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	2%	€ 51,00		
sommano materiali						€ 761,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	2,00	49,77	1,00		€ 99,54	
sommano noli interni ed esterni						€ 99,54		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	29,49	1,00		€ 88,47	
sommano manodopera						€ 88,5		
E1	Sommano						€ 949,010	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 37,96	
E3	Sommano						€ 986,97	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 148,05	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 113,50	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.248,52		
E6	Arrotondamento						€ 1,48	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.250,00		

M.73.1 porte interne in legno tipo A

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
	porta	n.	1,00	480,00	1,00	0%	€ 480,00	
	lastra cartongesso	mq.	3,00	20,00	1,00	2%	€ 61,20	
	rasante	Kg.	0,50	4,00	1,00	2%	€ 2,04	
	sistema "scrigno"	n.	1,00	220,00	1,00	0%	€ 220,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	40,00	1,00	2%	€ 40,80	
sommano materiali							€ 809,04	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	49,77	1,00		€ 4,98	
sommano noli interni ed esterni							€ 4,98	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	29,49	1,00		€ 88,47	
sommano manodopera							€ 88,5	
E1	Sommano						€ 902,487	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 45,12	
E3	Sommano						€ 947,61	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 142,14	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 108,98	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.198,73	
E6	Arrotondamento						€ 1,27	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.200,00	

M.62	Rivestimento di pareti con piastrelle
-------------	--

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10		
piastrelle	n.	25,00	0,75	1,00	2%	€ 19,13		
collante	Kg.	0,05	4,00	1,00	2%	€ 0,20		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51		
sommano materiali						€ 19,94		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,20	29,49	1,00		€ 5,90	
sommano manodopera						€ 5,9		
E1	Sommano						€ 26,345	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,53	
E3	Sommano						€ 26,87	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,03	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,09	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 33,99	
E6	Arrotondamento						€ 0,01	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,00	

M.85	Rivestimento con lastra in cartongesso
-------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	cartongesso a piè d'opera	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
	materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
	oneri di discarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10	
sommano materiali							€ 3,16	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	h	0,10	49,77			€ 4,98	
sommano noli interni ed esterni							€ 4,98	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,15	29,49	1,00		€ 4,42	
sommano manodopera							€ 4,42	
E1	Sommano						€ 12,56	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,25	
E3	Sommano						€ 12,81	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 1,67	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,45	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 15,92	
E6	Arrotondamento						€ 0,08	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 16,00	

M.42	Fornitura e posa in opera di controparete piana
-------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
gesso a piè d'opera	mq	1,00	15,00	1,00	2%	€ 15,30		
orditura metallica	mq	1,00	1,50	1,00	2%	€ 1,53		
materiali di consumo	mq	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51		
oneri di scarica	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50		
sommano materiali						€ 17,84		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	h	0,20	49,77			€ 9,95	
sommano noli interni ed esterni						€ 9,95		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	29,49	1,00		€ 8,85	
sommano manodopera						€ 8,85		
E1	Sommano						€ 36,64	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,73	
E3	Sommano						€ 37,37	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 4,86	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,22	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 46,46	
E6	Arrotondamento						€ 0,54	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 47,00		

M.43	Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica spess. mm.100
-------------	--

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	gesso a piè d'opera	mq	1,00	33,00	1,00	2%	€ 33,66	
	orditura metallica	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
	materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
sommano materiali							€ 36,72	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	h	0,20	49,77			€ 9,95	
sommano noli interni ed esterni							€ 9,95	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,40	29,49	1,00		€ 11,80	
sommano manodopera							€ 11,80	
E1	Sommano						€ 58,47	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,17	
E3	Sommano						€ 59,64	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 7,75	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 6,74	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 74,13	
E6	Arrotondamento						-€ 0,13	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 74,00	

M.54	Rinforzo di murature di qualsiasi genere
-------------	---

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	0,20	1,00	0%	€ 0,20		
rasante	mq.	1,00	0,30	1,00	2%	€ 0,31		
rete vetroresina	mq.	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04		
collegamenti vetroresina	n.	6,00	3,00	1,00	2%	€ 18,36		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,10	1,00	2%	€ 0,10		
sommano materiali						€ 21,01		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,03	50,95	1,00		€ 1,53	
	martello demolitore	ora	0,02	4,70	1,00		€ 0,09	
sommano noli interni ed esterni						€ 1,62		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,60	29,49	1,00		€ 17,69	
sommano manodopera						€ 17,7		
E1	Sommano						€ 40,325	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,81	
E3	Sommano						€ 41,13	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 6,17	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,73	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 52,03	
E6	Arrotondamento						-€ 0,03	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 52,00	

M.37.1 strati isolanti di pavimento

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50	
	barriera antiradon	mq.	1,00	0,30	1,00	2%	€ 0,31	
	isolante mm.120	mq.	1,00	0,20	1,00	2%	€ 0,20	
	massetto alleggerito mm.80	mq.	1,00	1,50	1,00	2%	€ 1,53	
	massetto pavimento mm.50	mq.	1,00	1,50	1,00	2%	€ 1,53	
	materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51	
sommano materiali							€ 4,58	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,08	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,00	29,49	1,00		€ 29,49	
sommano manodopera							€ 29,5	
E1	Sommano						€ 39,147	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 0,39	
E3	Sommano						€ 39,54	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 5,93	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,55	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 50,02	
E6	Arrotondamento						-€ 0,02	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 50,00	

M.67	rivestimento pareti
-------------	----------------------------

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10		
smalto	mq.	1,00	0,70	1,00	2%	€ 0,71		
primer	mq.	1,00	0,15	1,00	2%	€ 0,15		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51		
sommano materiali						€ 1,48		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	29,49	1,00		€ 2,95	
sommano manodopera						€ 2,9		
E1	Sommano						€ 9,503	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 9,50	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 1,43	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,09	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 12,02		
E6	Arrotondamento						-€ 0,02	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 12,00		

M.66	formazione di riquadro in alluminio
-------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	1,00	0,50	0%	€ 0,50		
lamiera sagomata	ml.	1,00	12,00	1,00	2%	€ 12,24		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	5%	€ 1,05		
sommano materiali						€ 13,79		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,50	29,49	1,00		€ 14,75	
sommano manodopera						€ 14,7		
E1	Sommano						€ 33,612	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 0,34	
E3	Sommano						€ 33,95	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 5,09	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,90	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 42,94		
E6	Arrotondamento						€ 0,06	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 43,00		

M.84	Rivestimento di sotto linda
-------------	------------------------------------

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10		
lamiera	mq.	1,00	24,00	1,00	2%	€ 24,48		
sottostruttura	ml.	1,00	3,00	1,00	2%	€ 3,06		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,20	1,00	5%	€ 0,21		
sommano materiali						€ 27,85		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	29,49	1,00		€ 8,85	
sommano manodopera						€ 8,8		
E1	Sommano						€ 37,205	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,74	
E3	Sommano						€ 37,95	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 5,69	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,36	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 48,01	
E6	Arrotondamento						-€ 0,01	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 48,00	

M.32.4 scossalina sagomata

A								
Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50	
	lamiera sagomata	ml.	1,00	14,00	1,00	2%	€ 14,28	
	materiali di consumo	a c.	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
sommano materiali							€ 17,93	
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	29,49	1,00		€ 8,85	
sommano manodopera							€ 8,85	
E1	Sommano						€ 27,285	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 1,09	
E3	Sommano						€ 28,38	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,26	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,26	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 35,90	
E6	Arrotondamento						€ 0,10	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 36,00	

M.32.1 grondaia sagomata

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50	
	lamiera sagomata	ml.	1,00	15,00	1,00	2%	€ 15,30	
	listelli	ml.	1,00	3,00	1,00	2%	€ 3,06	
	materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	5%	€ 2,10	
sommano materiali							€ 20,96	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,50	29,49	1,00		€ 14,75	
sommano manodopera							€ 14,7	
E1	Sommano						€ 36,213	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,72	
E3	Sommano						€ 36,94	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 5,54	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,25	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 46,73	
E6	Arrotondamento						€ 0,27	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 47,00	

M.27.1	Esecuzione di pavimenti
---------------	--------------------------------

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di discarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10	
	piastrella	n.	10,00	2,50	1,00	2%	€ 25,50	
	collante	Kg.	0,05	4,00	1,00	2%	€ 0,20	
	materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	5%	€ 0,53	
sommano materiali							€ 26,33	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	29,49	1,00		€ 2,95	
sommano manodopera							€ 2,9	
E1	Sommano						€ 29,786	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 29,79	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,47	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,43	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 37,68	
E6	Arrotondamento						€ 0,32	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 38,00	

M.15	Esecuzione di ancoraggi
-------------	--------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50		
barre acciaio	Kg.	0,60	3,00	1,00	5%	€ 1,89		
malta espansiva	Kg.	0,10	15,00	1,00	5%	€ 1,58		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50		
sommano materiali						€ 4,47		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
	flex	ora	0,01	5,00	1,00		€ 0,05	
	trapano	ora	0,02	30,00	1,00		€ 0,60	
sommano noli interni ed esterni						€ 1,16		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,05	29,49	1,00		€ 1,47	
sommano manodopera						€ 1,5		
E1	Sommano						€ 7,097	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,14	
E3	Sommano						€ 7,24	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 1,09	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,83	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 9,16	
E6	Arrotondamento						€ 0,84	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 10,00	

M.50	Formazione di soglie in pietra naturale
-------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00		
soglia a piè d'opera	mq.	1,00	110,00	1,00	2%	€ 112,20		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	1%	€ 50,50		
sommano materiali						€ 165,70		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
	flex	ora	0,10	5,00	1,00		€ 0,50	
	demolitore	ora	0,10	4,70	1,00		€ 0,47	
sommano noli interni ed esterni						€ 6,05		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,40	29,49	1,00		€ 11,80	
sommano manodopera						€ 11,8		
E1	Sommano						€ 183,543	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 5,51	
E3	Sommano						€ 189,05	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 28,36	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 21,74	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 239,15	
E6	Arrotondamento						€ 0,85	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 240,00		

M.14	Lievio delle pareti della scuola
-------------	---

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di discarica	a c.	1,00	100,00	1,00	0%	€ 100,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
sommano materiali							€ 110,00	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	8,00	50,77	1,00		€ 406,16	
	martello demolitore	ora	4,00	4,70	1,00		€ 18,80	
sommano noli interni ed esterni							€ 424,96	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	16,00	29,49	1,00		€ 471,84	
sommano manodopera							€ 471,8	
E1	Sommano						€ 1.006,800	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 20,14	
E3	Sommano						€ 1.026,94	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 154,04	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 118,10	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.299,07	
E6	Arrotondamento						€ 0,93	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.300,00	

M.18	Lavori di preparazione e completamento per la realizzazione del cappotto
-------------	---

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di discarica	a c.	1,00	70,00	1,00	0%	€ 70,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	10%	€ 55,00	
sommano materiali							€ 125,00	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	4,00	50,77	1,00		€ 203,08	
sommano noli interni ed esterni							€ 203,08	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	8,00	29,49	1,00		€ 235,92	
sommano manodopera							€ 235,9	
E1	Sommano						€ 564,000	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 28,20	
E3	Sommano						€ 592,20	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 88,83	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 68,10	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 749,13	
E6	Arrotondamento						€ 0,74	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 749,87	

D.1.7	Formazione di punto luce non interrotto
--------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
conduttori a piè d'opera	a c	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
scatola	a c	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
sommano materiali						€ 14,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
	demolitore pneumatico	ora	0,10	4,70	1,00		€ 0,47	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,55		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	0,400	21,47	1,00		€ 8,59	
sommano manodopera						€ 8,59		
E1	Sommano						€ 28,14	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 0,28	
E3	Sommano						€ 28,42	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,26	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,27	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 35,95	
E6	Arrotondamento						€ 0,05	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 36,00	

F.27.1	Sirena elettronica
---------------	---------------------------

A Materiali		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Sirena a piè d'oprea	nr.	1,00	115,00	1,00	0%	€ 115,00	
	cavidotti a piè d'opera	a c	5,00	0,25	1,00	0%	€ 1,25	
	conduttori a piè d'opera	a c	15,00	0,75	1,00	0%	€ 11,25	
	Materiali di consumo	a c.	1,00	9,00	1,00	0%	€ 9,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 136,50	
B Noli interni ed esterni		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,10	
C Subappalti		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
sommano subappalti								
D Manodopera		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Operaio 4° livello	h	4,000	21,47	1,00		€ 85,88	
sommano manodopera							€ 85,88	
E1	Sommano						€ 227,48	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 2,27	
E3	Sommano						€ 229,75	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 34,46	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 26,42	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 290,63	
E6	Arrotondamento						-€ 0,63	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 290,00	

F.16.1 Fornitura e posa in opera di unità elettronica

A		Materiali						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Pulsante allarme	nr.	1,00	40,00	1,00	0%	€ 40,00	
	cavidotti a piè d'opera	a c	5,00	0,25	1,00	0%	€ 1,25	
	conduttori a piè d'opera	a c	10,00	0,75	1,00	0%	€ 7,50	
	materiali di consumo	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 58,75	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
							€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,10	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	1,000	21,47	1,00		€ 21,47	
sommano manodopera							€ 21,47	
E1	Sommano						€ 85,32	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,71	
E3	Sommano						€ 87,02	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 13,05	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 10,01	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 110,08	
E6	Arrotondamento						-€ 0,08	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 110,00	

M.93	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per finestre
-------------	---

A		Materiali						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	serramento a piè d'opera	mq.	1,00	254,00	1,00	0%	€ 254,00	
	componenti metalliche di fissaggio	a c.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00	
	incidenza controtelaio	ml.	4,00	2,00	1,00	0%	€ 8,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	8,00	1,00	5%	€ 8,40	
sommano materiali							€ 285,40	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,00	29,49	1,00		€ 58,98	
sommano manodopera							€ 59,0	
E1	Sommano						€ 344,890	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 10,35	
E3	Sommano						€ 355,24	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 53,29	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 40,85	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 449,37	
E6	Arrotondamento						€ 0,63	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 450,00	